



Fliesenlegerfachbetrieb Nils Schenk, Kastanienweg 4, 74889 Sinsheim

Fam. Busch  
Nußlocherstraße 26a  
69190 Walldorf

Angebot	Angebotsnr.: AG0060	Kundennr.: 10005	Datum: 16.04.2023	gültig bis: 16.05.2023
---------	------------------------	---------------------	----------------------	---------------------------

Sehr geehrte Damen & Herren ,

Herzlichen Dank für ihr Interesse. Wie besprochen, erlauben wir uns, ihnen folgendes Angebot zu unterbreiten.

BV:

Fam. Busch  
Harry-Steinbock-Str.5  
69190 Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
1	Baustelle einrichten Materialien ins Haus tragen, Bauschutt und normaler Schutt raus bringen.	1	Pauschal	150,00	150,00
2	Grundieren Untergründe säubern und mit einer Saugenden Grundierung grundieren	322,11	m²	2,50	805,28
3	Fliesenverlegung 60 x 120 Wand Wandflächen im Format 60x120 ,der gesamten Bodenbereich im Buttering-Floating verfahren, mit Nivellierkeilsystem verlegen und Fugen	68,82	m²	87,50	6.021,75
<b>Zwischensumme</b>					<b>6.977,03</b>

Fliesenlegerfachbetrieb Nils Schenk  
Kastanienweg 4  
74889 Sinsheim  
Tel.: 015224045980  
fliesen.schenk@yahoo.com

Steuernummer: 44211/30618  
Geschäftsführer: Nils Schenk

NILS SCHENK  
Deutsche Kreditbank Berlin  
IBAN: DE93 1203 0000 1078 5417  
50  
BIC: BYLADEM1001

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
<b>Übertrag</b>					<b>6.977,03</b>
4	Fliesenverlegung 120x30 Boden Bodenflächen im Format 120x30 ,der gesamten Bodenbereich im Buttering-Floating verfahren, mit Nivellierkeilsystem verlegen und Fugen	253,29	m²	78,00	19.756,62
5	Abdichtung Wandflächen und Bodenflächen im Badewannen/ Duschbereich mit einer Abdichtungsschlämme bzw. einer Abdichtungsbahn abdichten	3	Pauschal	275,00	825,00
6	Dichtbänder Wandanschlüssen von Wand zu Wand und Wand zu Boden in Flüssigabdichtung anbringen	67,05	Lfm	10,50	704,03
7	Dichtecken Dichtecken in Flüssigabdichtung anbringen	20	Stück	12,05	241,00
8	Dichtmanchetten Dichtmanchetten in Flüssigabdichtung anbringen	10	Stück	12,05	120,50
9	Sockel Sockel aus Belagsmaterial Schneiden lassen, Liefern und Verlegen	61,13	Lfm	15,30	935,29
10	Silikonfugen Silikonfugen fachgerecht herstellen	104,94	Lfm	6,80	713,59
11	Edelstahlschienen Schienen als Abschluss - und Schutzkanten anbringen ( Wand / Wand ) incl. außenecken	84,66	Lfm	20,50	1.735,53
12	Anschlüsse Sanitär, Elektroanschlüsse aus den Fliesen herstellen	65	Stück	6,25	406,25
13	Estrich Estrich in Dusche herstellen	2	Pauschal	450,00	900,00
14	Treppenstufen Treppenstufen auf die festgestellte Höhe aufbauen.	30	Stück	125,00	3.750,00
<b>Zwischensumme</b>					<b>37.064,84</b>

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
<b>Übertrag</b>					<b>37.064,84</b>
15	Fensterbänke Fensterbänke setzen ohne Belegmaterial.	30,96	Lfm	30,00	928,80
16	Podeste Podeste mit Estrich auf Niveau Ausgleichen.	4	Stück	185,00	740,00
17	Stundenlohnarbeiten Sitzbänke in Duschen Mauern	4	Stunde	54,50	218,00
18	Verbrauch Material zu Pos. 17	1	Pauschal	150,00	150,00
Zwischensumme (netto)					39.101,64
Umsatzsteuer 19 %					7.429,31
<b>Gesamtbetrag</b>					<b>46.530,95</b>

Wir freuen uns auf Ihre Auftragserteilung und sichern eine einwandfreie Ausführung zu.